

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างยกระดับถนน คสล.ขอยรุ่งเรือง (ถนนลำห้วยหมู) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านฝาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
ราคากลาง จำนวนเงิน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านฝางกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ
 - ๖.๑ นายนิมิตร บุตรศรีน้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายอภิชาติ บรรเทา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๖.๓ นายสุทัศน์ แสนพุทธ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างทุกประเภท เป็นกรรมการ/เลขานุการ

อนุมัติ



(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขอยรุ่งเรือง(ถนนลำห้วยหมู) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขอยรุ่งเรือง(ถนนลำห้วยหมู) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝางโดยการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ประมาณราคา นายอภิชาติ บรรเทา นายช่างโยธาชำนาญงาน สนง.เทศบาลตำบลบ้านฝาง

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	FACTOR / หรือ อื่นๆ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	381,813.94	1.3074	499,183.54	FACTOR F -เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างประมาณ				499,183.54	
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				490,000.00	

ขนาดหรือพื้นที่ / ความยาว 840.00ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 583.33 บาท

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ใช้อัตรานี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

(นายนิมิตร บุตรศรีน้อย)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บรรเทา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทัศน์ แสนพุทธ)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางงานดังกล่าวต่อไป

อนุมัติ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

ประมาณราคา ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขอยรุ่งเรือง(ถนนลำห้วยหมู) หมู่ที่ 1

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขอยรุ่งเรือง(ถนนลำห้วยหมู) หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ชนิดงาน ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขอยรุ่งเรือง(ถนนลำห้วยหมู) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

ประมาณราคาวันที่ : กุมภาพันธ์ 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	
	งานก่อสร้างถนน คสล.	840	ตร.ม.						
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	840	ตร.ม.	-	-	3.57	2,998.80	2,999	
2	ทรายรองพื้น	42.00	ลบ.ม.	448	18,816	99	4,158	22,974	
3	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	105.00	กก.	18.48	1,940	3.3	347	2,287	
4	เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	220.92	กก.	18.92	4,179.81	3.3	729.04	4,908.84	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	18.73	กก.	18.95	354.97	2.9	54.32	409.29	
6	ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม.@0.20	840	ตร.ม.	41	34,440	5	4,200	38,640	
7	คอนกรีต 240 ksc	126.00	ลบ.ม.	1,962	247,212	306	38,556	285,768.00	
8	โฟมหนา 1"	35.45	ตร.ม.	20	709	-	-	709	
9	ไม้แบบ	11.36	ตร.ม.	560	6,360	-	-	6,359.81	
10	ไม้แบบ	56.78	ตร.ม.	-	-	133	7,552.27	7,552.27	
11	งานดินตัด ดินซุด	15.00	ลบ.ม.	-	-	125	1,875	1,875.00	
12	งานดินถม	12.00	ลบ.ม.	51.70	620	44.58	535	1,155.36	
13	ลูกเรียง	45.00	ลบ.ม.	83.76	3,769	53.50	2,408	6,176.70	
ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								381,813.94	
Factor 1.3074								499,183.54	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเพียง (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)								490,000.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ บรรเทา)

นายช่างโยธาชำนาญ

ลงชื่อ ตรวจสอบ

(นายนิมิตร บุตรศรีน้อย)

ผู้อำนวยการกองช่าง