


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านฝาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
ราคากลาง จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาล ตำบลบ้านฝางกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ
 - ๖.๑ นายพัชระ วรธิพรหมมา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายอภิชาติ บรรเทา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ
 - ๖.๓ นายสุทัศน์ แสนพุทธ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างทุกประเภท เป็นกรรมการ/เลขานุการ

อนุมัติ



(นายชัยดี รัตนปริดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.12 เมตร

หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2563

ผู้ประมาณราคา นายอภิชาติ บรรเทา นายช่างโยธาชำนาญงาน สนง.เทศบาลตำบลบ้านฝาง

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	FACTOR / หรือ อื่นๆ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	192,316.16	1.3074	251,434.14	FACTOR F -เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างประมาณ				251,434.15	
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				250,000.00	

ขนาดหรือพื้นที่ / ความยาว 500.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 500.00 บาท

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ใช้อัตรา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

(นายพัชระ อธิพรหมมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บรรเทา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทัศน์ แสนพุทธ)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางงานดังกล่าวต่อไป

 อนุมัติ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1

ปร.4

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563

โครงการก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ชนิดงาน : โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 25.00 เมตรหนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่

ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร

ประมาณราคาวินาที : มีนาคม 2563

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	
1	งานก่อสร้างถนน คสล.	500.00	ตร.ม.						
	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	7.62	3,810.00	3,810.00	
	ทรายรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	339.00	8,475.00	99.00	2,475.00	10,950.00	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	61.00	กก.	20.56	1,254.16	3.30	201.30	1,455.46	
	เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	-	กก.	-	-	-	-	-	
	ตะแกรงเหล็กwire mesh ขนาด 4 มม.@0.20	500.00	ตร.ม.	41.00	20,500.00	5.00	2,500.00	23,000.00	
	คอนกรีต 240 ksc	60.00	ลบ.ม.	1,962.00	117,720.00	306.00	18,360.00	136,080.00	
	โฟมหนา 1"	17.35	ตร.ม.	20.00	347.00	-	-	347.00	
	ไม้แบบ	8.71	ตร.ม.	560.00	4,877.60	-	-	4,877.60	
	ค่าแรงไม้แบบ	43.55	ตร.ม.	-	-	133.00	5,792.15	5,792.15	
2	งานดินตัด ดินขุด	-	ลบ.ม.	-	-	125.00	-	-	
3	งานดินถม	35.00	ลบ.ม.	48.61	1,701.35	99.00	3,465.00	5,166.35	
4	ลูกรั้ง	10.00	ลบ.ม.	83.76	837.60	-	-	837.60	
ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								192,316.16	
Factor 1.3074								251,434.15	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเพียง (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)								250,000.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ บรรเทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจสอบ

(นายพัชระ วรดิพรหมมา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง