

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้าง คสล. ซอยเรียงสำราญ (แยกที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านฝาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ราคากลาง จำนวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านฝาง กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

๖.๑ นายสมชาย ไสวดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายพัชระ วรวิพรหมมา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายอภิชาติ บรรเทา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ
๖.๔ นายสุทัศน์ แสนพุทธ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทุกประเภท	เป็นกรรมการ/เลขานุการ

อนุมัติ



(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

สรุปผลการประมาณราคา

งานประมาณราคา ก่อสร้างเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขอยเรียงสำราญ (แยกที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอยเรียงสำราญ (แยกที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง โดยการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

ผู้ประมาณราคา นายพัชระ วรวิพรหมมา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สนง.เทศบาลตำบลบ้านฝาง

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	FACTOR / หรือ อื่นๆ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	239,348.60	1.3056	312,493.54	FACTOR F -เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างประมาณ				312,493.54	
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)				312,000.00	

ขนาดหรือพื้นที่ 520.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 600.00 บาท

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ใช้ราคานี้

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

(นายสมชาย ไสวดี)

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพัชระ วรวิพรหมมา)

(นายอภิชาติ บรรเทา)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุทัศน์ แสนพุทธ)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางงานดังกล่าวต่อไป

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. ซอย เริงสำราญ (แยกที่ 2) หมู่ที่ 2

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. ซอย เริงสำราญ (แยกที่ 2) หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ชนิดงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ซอย เริงสำราญ (แยกที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาวันที่ : 1๙ มกราคม 2564

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างถนน คสล.	520	ตร.ม.						
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	520	ตร.ม.	-	-	3.41	1,773.20	1,773	
3	ทรายรองพื้น	26.00	ลบ.ม.	481	12,506	99	2,574	15,080	
4	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	66.57	กก.	18.00	1,198	3.3	220	1,418	
5	เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	205.14	กก.	21.00	4,307.94	3.3	676.96	4,984.90	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	8.90	กก.	18.00	160.20	2.9	25.81	186.01	
7	ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม.@0.20	520	ตร.ม.	26	13,520	5	2,600	16,120	
8	คอนกรีต 240 ksc	78.00	ลบ.ม.	1,962	153,036	306	23,868	176,904.00	
9	โฟมหนา 1"	18.04	ตร.ม.	20	361	-	-	361	
10	ไม้แบบ	9.06	ตร.ม.	560	5,073	-	-	5,072.70	
11	ค่าแรงไม้แบบ	45.29	ตร.ม.	-	-	133	6,023.84	6,023.84	
12	งานดินตัด ดินขุด	-	ลบ.ม.	-	-	125	-	-	
13	งานดินถม	83.00	ลบ.ม.	50.50	4,192	43.23	3,588	7,779.59	
14	คูกรัง	27.00	ลบ.ม.	82.14	2,218	52.88	1,428	3,645.54	
ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								239,348.60	
Factor 1.3056								312,493.54	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเพียง (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)								312,000.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายพัชระ วรวิทรหมมา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง