

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้าง คสล. ถนนสายกลาง ซอย ๑ (ติดการไฟฟ้าเดิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านฝาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  
ราคากลาง จำนวนเงิน ๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๙๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านฝางกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

๖.๑ นายสมชาย ไสวดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายพัชระ วรธิพรหมมา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายอภิชาติ บรรรเทา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

อนุมัติ



(นายชัยดี รัตน์ปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายกลาง ซอย 1 (ติดการไฟฟ้า) หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ /2564

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายกลาง ซอย 1 (ติดการไฟฟ้า) หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝางโดยการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 592.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบ พร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายกลาง ซอย 1	282,375.28	1.3056	368,669.16	
2	(ติดการไฟฟ้า) หมู่ที่ 2				
2	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง 368,669.16

สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน 368,000.00

ขอเป็น/ขอเบิกเพียง

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 621.62 บาท

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ใช้อัตรานี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

(นายสมชาย ใสวดี)  
ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัชระ วรวิฑูรย์)  
ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บรรเทา)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางงานดังกล่าวต่อไป

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....

(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายกลาง ซอย 1 (ติดการไฟฟ้า) หมู่ที่ 2  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ


แบบเลขที่ /2565

คำนวณราคากลางโดย กรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนน คสล.	592	ตร.ม.						
2	งานปรับถมดินแต่งและบดอัดชั้นทางเดิน	592	ตร.ม.						
3	ทรายรองพื้น	29.60	ลบ.ม.	-	-	3.41	2,018.72	2,018.72	
4	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	83.22	กก.	481	14,238	99	2,930	17,168.00	
5	เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	233.54	กก.	26.57	2,211	3.3	275	2,485.78	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	8.88	กก.	25.69	5,999.64	3.3	770.68	6,770.32	
7	ตะแกรงเหล็กwire mesh ขนาด 4 มม. @0.20	592	ตร.ม.	27.83	247.13	2.9	25.75	272.88	
8	คอนกรีต 240 ksc	88.80	ลบ.ม.	26	15,392	5	2,960	18,352.00	
9	โพนหนา 1"	20.54	ตร.ม.	2,130	189,144	306	27,173	216,316.80	
10	ไม้แบบ	10.31	ตร.ม.	20	411	-	-	410.85	
11	ค่าแรงไม้แบบ	51.56	ตร.ม.	560	5,775	-	-	5,775.08	
12	งานคืนตัด คืนชุด	-	ลบ.ม.	-	-	133	6,857.91	6,857.91	
13	งานคืนถม	29.60	ลบ.ม.	52.11	1,542	125	1,333	2,875.34	
14	คืนถูกรัง	22.20	ลบ.ม.	84.32	1,872	54.04	1,200	3,071.59	
								<b>282,375.28</b>	

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.00-29.99 บาท หากขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา

(นายวัชร วัชรพนม) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง