



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฝาง

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านฝาง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและคำนวณราคาากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ.๓๗-๐๑๖ จาก สายถนนราษฎร์บำรุง ถึง สายถนนไปบ้านนาดอกไม้ บ้านฝาง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านฝาง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยดี รัตนปริดา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

แบบฟอร์มงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางด้วยยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่สถานีตำรวจที่ตั้งทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ.37-016 จากถนนราษฎร์บำรุง ถึง สายเป็บ้านนอกอกไม้ หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านฝาง/เทศบาลตำบลบ้านฝาง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานผิวทาง							
	1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1 งานไปทรมิโด้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต(TACK COAT)	ตร.ม.	1,500.00	10.91	16,365.00	1.3607	14.84	22,267.86
	1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต(ASPHALT CONCRETE)							
2	1.1.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หน้า 4 ซม.	ตร.ม.	1,500.00	257.45	386,175.00	1.3607	350.31	525,468.32
	2. งานตีเส้นจราจร							
3	2.1 Rumble Strip	ตร.ม.	7.80	410.00	3,198.00	1.3607	557.88	4,351.52
4	3. สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	135.00	290.00	39,150.00	1.3607	394.60	53,271.41
รวมราคากลาง								605,359.10
คิดราคาเพียง (ยกเว้นค่าพื้นที่บาทถ้วน)								605,000.0

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายพัชระ วรวิพรหมมา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ ตรวจ

(นายสมชาย ไสวดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง