



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฝาง

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านฝาง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและคำนวณราคาากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน/ท่อ รางระบายน้ำ ถนนสายกลาง ซอย ๙ เชื่อมซอย ๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านฝาง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(นายชัยดี รัตน์ปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงถนน/ท่อ รางระบายน้ำถนนสายกลาง ซอย 9 เชื่อม ซอย 7 หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ /2565

ปริมาณงาน ก่อสร้างปรับปรุงถนน/ท่อ รางระบายน้ำถนนสายกลาง ซอย 9 เชื่อมซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง โดยการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านฝาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

10 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนน/ท่อ รางระบายน้ำถนนสายกลาง ซอย 9 เชื่อมซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง	303,292.53	1.3056	395,978.73	
2	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง

395,978.73

ขอเป็น/ขอเบิกเพียง

สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน

393,000.00

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 628.00 บาท

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ใช้อาคานี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

(นายสมชาย ใสวดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัชระ วรวิพรหมมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บรรเทา)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางงานดังกล่าวต่อไป

 อนุมัติ ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

ก่อสร้างปรับปรุงถนน/ท่อ รางระบายน้ำถนนสายกลาง ขอย 9 เชื่อม ขอย 7 หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น


แบบเลขที่ /2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านฝาง

คำนวณราคากลางโดย กรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนน คสล.	625	ตร.ม.						
2	งานปรับแก้ขี้แวมและบดอัดดินทางเดิม	625	ตร.ม.	-	-	3.41	2,131.25	2,131.25	
3	ทรายรองพื้น	31.25	ลบ.ม.	481	15,031	99	3,094	18,125.00	
4	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	90.15	กก.	25.49	2,298	3.3	297	2,595.42	
5	เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	197.25	กก.	24.75	4,881.94	3.3	650.93	5,532.86	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	-	กก.	26.78	-	2.9	-	-	
7	ตะแกรงเหล็กฉีก wire mesh ขนาด 4 มม @0.20	625	ตร.ม.	29	18,125	5	3,125	21,250.00	
8	คอนกรีต 240 ksc	93.75	ลบ.ม.	2,130	199,688	306	28,688	228,375.00	
9	โฟมหนา 1"	21.69	ตร.ม.	20	434	-	-	433.75	
10	ไม้แบบ	10.89	ตร.ม.	560	6,097	-	-	6,097.00	
11	คันแรงไม้แบบ	54.44	ตร.ม.	-	-	133	7,240.19	7,240.19	
12	ท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร (ชนิดปาก								
	ดินราง)	12	ท่อน	333	3,996.0	140.00	1,680.0	5,676.0	
13	ค่าขนส่งท่อระยะทาง 22 กิโลเมตร	12	ท่อน	-	-	9.37	112.4	112.4	
14	งานดินตัด ดินชุด	-	ลบ.ม.	-	-	125	-	-	
15	งานดินถม	31.25	ลบ.ม.	52.91	1,653	45.94	1,436	3,089.06	
16	ดินลูกรัง	18.75	ลบ.ม.	85.39	1,601	55.12	1,034	2,634.56	
								303,292.53	

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.00-30.99 บาท ทาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)



(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

.....)