

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ศาลากลางที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านฝาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

ราคากลาง จำนวนเงิน ๔๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านฝางกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบบูรณาการ

๖.๑ นายสมชาย ไสวดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายพัชระ วรวิพรหมมา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นกรรมการ

๖.๓ นายอภิชาติ บรรรเทา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

อนุมัติ



(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ศาลาหลังที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.บ้านฝาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ /2566

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ศาลาหลังที่ 2 หมู่ที่ 3 ต.บ้านฝาง โดยการก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร

ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านฝาง

แบบ พร.4 ที่แนบ

มีจำนวน

1

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

25 ตุลาคม 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ศาลาหลังที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง	377,537.54	1.3074	493,592.58	
2	ป้ายโครงการ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 5% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง

493,592.58

ขอเป็น/ขอเบิกเพียง

สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน

493,000.00

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 648.68 บาท

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายละเอียดได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ใช้อาคานี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายละเอียด

(นายสมชาย ไสวดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัชระ วรวิฑูรย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บรรเทา)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางงานดังกล่าวต่อไป

 อนุมัติ ไม่อนุมัติ

เพราะ.....



(นายชัยดี รัตนปริดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านฝาง

แบบเลขที่ /2565


คำนวณราคาโดย กรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนน คสล.	760	ตร.ม.	-	-	3.41	2,591.60	2,591.60	
2	งานปรับภูมิทัศน์และค่อคั้นทางเดิม	760	ตร.ม.	-	-	99	3,762	22,572.00	
3	ทรชรองพื้น	38.00	กบ.ม.	495	18,810	3.3	641	5,611.80	
4	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	194.18	กก.	25.60	4,971	3.3	197.87	1,686.67	
5	เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	59.96	กก.	24.83	1,488.81	2.9	-	-	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	-	กก.	26.85	-	5	3,800	30,400.00	
7	ตะแกรงเหล็กผิว mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20	760	ตร.ม.	35	26,600	306	34,884	295,830.00	
8	คอนกรีต 240 ksc	114.00	กบ.ม.	2,289	260,946	-	-	-	
9	โฟมหนา 1"	26.37	ตร.ม.	20	527	-	-	527.44	
10	ปูนแบบ	13.24	ตร.ม.	560	7,414	-	-	7,413.95	
11	ค้ำแรงปูนแบบ	66.20	ตร.ม.	-	-	133	8,804.07	8,804.07	
12	ท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร (ชนิดปาก ดินราง)	-	พ่อน	333	-	140.00	-	-	
13	ค้ำขมตั้งท่อระยะทาง 22 กิโลเมตร	-	พ่อน	-	-	9.37	-	-	
14	งานดินตัดดินขุด	-	กบ.ม.	-	-	125	-	-	
15	งานดินถม	-	กบ.ม.	53.00	-	46.00	-	-	
16	คินถูกรัง	15.00	กบ.ม.	85.00	1,275	55.00	825	2,100.00	
								377,537.54	

(ใช้ราคาเฉลี่ยบ้านมั้น ติตรละ 30.00-30.99 บาท หากค่าขมตั้ง,ค่าดำเนินการและค่าสื่อมราคา)

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา