



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฝาง

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านฝาง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทาง ถนนไปโรงพยาบาล(บูรพาสამัคคี) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านฝาง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยดี รัตน์ปริดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฝาง

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

\*\*\*\*\*

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านฝาง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทาง ถนนไปโรงพยาบาล(บุรพาสამัคคี) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านฝาง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยดี รัตนปริดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการ ขยายผิวจราจรไหล่ทาง ถนนไปโรงพยาบาล(บุรพาสามัคคี) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านฝาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ราคากลาง จำนวนเงิน ๔๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านฝางกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕


๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

๖.๑ นายสมชาย ไสวดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายพัชระ วรวิพรหมมา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นกรรมการ

๖.๓ นายอภิชาติ บรรเทา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

### อนุมัติ



(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการขยายผิวจราจรไหล่ทางถนนไปโรงพยาบาล (บุรพาสามัคคี) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านฝาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ /2566

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรไหล่ทางถนนไปโรงพยาบาล (บุรพาสามัคคี) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านฝาง โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.

ชนิดปากล้นราง ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 264.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านฝาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

26 มกราคม 2566

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนไปโรงพยาบาล (บุรพาสามัคคี) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านฝาง	353,057.33	1.3074	461,587.15	
2	ป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงาน 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง

461,587.15

ขอเป็น/ขอเบิกเพียง

สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

461,000.00

เฉลี่ยราคาต่อเมตร 1,749.34 บาท

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ใ้ใช้ราคานี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

(นายสมชาย ไสวดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัชระ วรสิทธิ์พรมมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บรรเทา)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางงานดังกล่าวต่อไป

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

โครงการขยายผิวจราจรให้ล้ากถนนไปโรงพยาบาล (บูรพาสานัคคี) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านฝาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ /2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านฝาง

คำนวณราคากลางโดย กรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร (ชนิดปาก ดินราง)	250	ท่อน	583	145,750.0	345.00	86,250.0	232,000.00	
2	ค่าขนส่งท่อระยะทาง 22 กิโลเมตร	250	ท่อน	-	-	12.50	3,125.0	3,125.00	
3	งานรื้อตัดผิวถนน คสล.หนา 0.10 ม.	-	ตร.ม.	-	-	70	-	-	
4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	7.50	ลบ.ม.	2,133	15,997.5	306	2,295.0	18,292.50	
5	งานก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00 ม.	14	บ่อ						
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	28.00	ถุง	133	3,724.0	24	672.0	4,396.00	
	- ทรายผสมคอนกรีต	3.36	ลบ.ม.	523	1,757.3	96	322.6	2,079.84	
	- หินผสมคอนกรีต	6.72	ลบ.ม.	600	4,032.0	100	672.0	4,704.00	
	- เหล็กแบน --- 3/8" x2"	12.60	เส้น	850	10,710.0	-	-	10,710.00	
	- เหล็กแบน --- 2/8" x2"	42.00	เส้น	650	27,300.0	-	-	27,300.00	
	- เหล็ก L 40 มม.x40 มม. หนา 4 มม.	8.40	เส้น	600	5,040.0	-	-	5,040.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.20	กก.	95	399.0	-	-	399.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	984	กก.	-	-	10	9,836.4	9,836.40	
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 12 มม.	541	กก.	26	14,057.7	3.30	1,784.2	15,841.92	
	- ถังซีเมนต์ ขนาด 3.785 ลิตร	2.10	กระป๋อง	527	1,106.7	-	-	1,106.70	
	- ฟินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	2.10	กระป๋อง	204	428.4	-	-	428.40	
	- ไม้แบบ	12.77	ตร.ม.	400	5,107.2	-	-	5,107.20	
	- ค่าแรงจอบตมตั้งบ่อพัก	31.92	ตร.ม.	-	-	82	2,617.44	2,617.44	

## โครงการขยายวิทยุกระจายเสียงทางถนนไปโรงพยาบาล (บุรพาสลามัคคี) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแฝง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแฝง อำเภอบ้านแฝง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ /2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแฝง

คำนวณราคากลางโดย กรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงไม้แบบ	63.84	ตร.ม.	-	-	133	8,490.72	8,490.72	
	- ค่าแรงทาสีกันสนิม	45.21	ตร.ม.	-	-	35	1,582.21	1,582.21	
7	งานดินถม	-	ลบ.ม.	52.91	-	45.94	-	-	
8	ดินลูกรัง	-	ลบ.ม.	85.39	-	55.12	-	-	
								<b>353,057.33</b>	

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 35.00-35.99 บาท หากค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา  
  
 (นายพัชระ วรวิพรหมมา)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง