


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนมลิวรรณ ซอย ๘ (รุ่งอรุณ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านฝาง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
ราคากลาง จำนวนเงิน ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดปากลิ้นราง ขนาด \varnothing ๐.๔๐ เมตร
พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๙.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านฝางกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ
 - ๖.๑ นายสมชาย ไสวดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพัชระ วรวิพรหมมา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นกรรมการ
 - ๖.๓ นายอภิชาติ บรรเทา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

อนุมัติ



(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนมลิวรรณ ซอย 8 (รุ่งอรุณ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ /2566

ปริมาณงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนมลิวรรณ ซอย 8 (รุ่งอรุณ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.

ชนิดปากลิ้นราง ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 59.00 เมตร ตามแบบเทศบาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านฝาง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนมลิวรรณ ซอย 8 (รุ่งอรุณ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง	58,493.48	1.3074	76,474.38	
2	ป้ายโครงการ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 5% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			-	
รวมค่าก่อสร้าง				76,474.38	
ขอเป็น/ขอเบิกเพียง				เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน	76,000.00

เฉลี่ยราคาต่อเมตร 1,288.13 บาท

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ใ้ราคานี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

(นายสมชาย ไสวดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัชระ วรวิพจน์มมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บรรเทา)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางงานดังกล่าวต่อไป

อนุมัติ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยดี รัตนปริดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพ ขอย 8 (รุ่งอรุณ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ /2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านฝาง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

คำนวณราคากลางโดย กรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร(ชนิดปากกลิ้งวาง)	55	ท่อน	433	23,815.0	140.00	7,700.0	31,515.00	
	ค่าขนส่งท่อระยะทาง 22 กิโลเมตร	55	ท่อน	-	-	9.37	515.4	515.4	
	งานรื้อตัดผิวถนน คสล.หนา 0.15 ม.	4.00	ตร.ม.	-	-	70	280.0	280.0	
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	2,149.0	2,149.0	306	306.0	2,455.00	
2	งานก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 0.75x1.30 ม.	4	บ่อ						
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	8.00	ถุง	133	1,064.0	24	192.0	1,256.00	
	- ทรายผสมคอนกรีต	0.88	ลบ.ม.	523	460.2	96	84.5	544.72	
	- หินผสมคอนกรีต	1.52	ลบ.ม.	600	912.0	100	152.0	1,064.00	
	- เหล็กแกน ---- 3/8" x2"	4.80	เส้น	850	4,080.0	-	-	4,080.00	
	- เหล็กแกน ---- 2/8" x2"	7.28	เส้น	650	4,732.0	-	-	4,732.00	
	- เหล็ก L 40 มม. x40 มม. หนา 4 มม.	2.64	เส้น	600	1,584.0	-	-	1,584.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.60	กก.	95	152.0	-	-	152.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	226	กก.	-	-	10	2,260.0	2,260.00	
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 9 มม.	79.84	กก.	26	2,075.8	4.10	327.3	2,403.18	
	- สังกะสีนิม ขนาด 3.785 ลิตร	0.60	กระป๋อง	527	316.2	-	-	316.20	
	- ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	0.60	กระป๋อง	204	122.4	-	-	122.40	
	- ไม้แบบ	3.82	ตร.ม.	400	1,528.0	-	-	1,528.00	
	- ค่าแรงงานตักแต่งบ่อพัก	9.56	ตร.ม.	-	-	82	783.92	783.92	
	- ค่าแรง ไม้แบบ	19.12	ตร.ม.	-	-	133	2,542.96	2,542.96	

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนมิตรธรรม ซอย 8 (รุ่งอรุณ 3) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านฝาง

แบบเลขที่ /2566

คำนวณราคากลางโดย กรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงทากันดิน	10.25	ตร.ม.	-	-	35	358.75	358.75	
								58,493.48	

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.00-32.99 บาท หากค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

(ลงชื่อ).....
(นายพัชระ วรสิทธินนท์) ผู้ประมาณราคา

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(.....)



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฝาง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านฝาง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและคำนวณราคาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนมลิวรรณ ซอย ๘ (รุ่งอรุณ ๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยดี รัตนปรีดา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฝาง

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านฝาง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและคำนวณราคาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนมลิวรรณ ซอย ๘ (รุ่งอรุณ ๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง