



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฝาง

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านฝาง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและคำนวณราคาากลาง โครงการ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายชัยดี รัตนปริดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการ โครงการ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง
โดยวิธีพาจะจาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
ราคากลาง จำนวนเงิน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยการ ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร
จำนวน ๒ จุด หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านฝางกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ
 - ๖.๑ นายสมชาย ไสวดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพัชระ วรวิพรหมมา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นกรรมการ
 - ๖.๓ นายอภิชาติ บรรเทา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

อนุมัติ



(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ /2566

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาง

โดยการ ก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร จำนวน 2 จุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านฝาง

แบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567

น้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 33.00 - 33.99 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้าง งาน ประเภท งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	379,464.21	1.3091	496,756.60	
2	ป้ายโครงการ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง

496,756.60

ขอเป็น/ขอเบิกเพียง

สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน

496,000.00

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร - บาท

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ใช้อัตราค่านี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

(นายสมชาย ไสวดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัชระ วรวิทรหมมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บรรเทา)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางงานดังกล่าวต่อไป

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

ประมาณการโครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์ราชการเทศบาลตำบลบ้านฝาง

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2567

โครงการก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลบ้านฝาง

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณภายในศูนย์ราชการเทศบาลตำบลบ้านฝาง

ชนิดงาน ขนาดพื้นที่อาคารกว้าง 6.00 เมตรยาว 17.00 เมตร จำนวน 2 จุด หรือมีพื้นที่ไม่น้อย 204.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาวันที่ 25 มิถุนายน 2567

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง								
	งานดินซุด	3.00	ลบ.ม.	-	-	22.22	66.66	66.66	
	งานดินถม	144.00	ลบ.ม.	117.00	16,848.00	-	-	16,848.00	
	งานทรายรองพื้น	18.00	ลบ.ม.	471.25	8,482.50	-	-	8,482.50	
	เหล็กเสริม Ø 12 มม.	159.84	กก.	22.90	3,660.34	-	-	3,660.34	
	เหล็กเสริม Ø 6 มม.	26.54	กก.	24.00	636.96	-	-	636.96	
	ลวดผูกเหล็ก	3.73	กก.	360.00	1,341.94	-	-	1,341.94	
	ค่าแรงผูกเหล็ก	3.73	กก.	-	-	4.40	16.40	16.40	
	ไม้แบบ	27.00	ตร.ม.	400.00	10,800.00	136.00	3,672.00	14,472.00	
	คอนกรีต 240 Ksc	54.00	ลบ.ม.	2,056.00	111,024.00	419.00	22,626.00	133,650.00	
	คอนกรีต 180 Ksc.	0.57	ลบ.ม.	1,910.00	1,088.70	426.00	242.82	1,331.52	
	ค่าไม้แบบ	8.40	ตร.ม.	400.00	3,360.00	139.00	1,167.60	4,527.60	
	เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อตามรอยขวาง(Contracsion Joint)	83.22	กก.	23.00	1,914.06	-	-	1,914.06	
	เหล็กเสริมรอยต่อเพื่อตามยาว (Longitudinal Joint)	113.60	กก.	24.00	2,726.40	-	-	2,726.40	
	ตะแกรงเหล็กwire mesh ขนาด 4 มม.@0.20 ม.	360.00	ลบ.ม.	45.00	16,200.00	5.00	1,800.00	18,000.00	
2	งานโครงสร้างหลังคา								
	เหล็ก Ø 3 x 3.2 มม.	35.00	เส้น	1,200.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	เหล็ก Ø 2" x 2.3 มม.	19.00	เส้น	700.00	13,300.00	-	-	13,300.00	
	เหล็ก [5" หนา 2.3 มม.	47.00	เส้น	750.00	35,250.00	-	-	35,250.00	
	สีรองพื้นเหล็ก	1.00	ถัง	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	น้ำมันสน	1.00	ปี๊บ	450.00	450.00	-	-	450.00	
	แผ่นเหล็กขนาด 0.25x0.60x12 มม.	8.00	แผ่น	550.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	ค่าแรงเชื่อม	2,773.5	ตร.ม.	-	-	12.00	33,282.00	33,282.00	
	ค่าแรงทาสี	109.00	ตร.ม.	-	-	35.00	3,815.00	3,815.00	
	หลังคาเมทัลชีสหนา 0.30	266.00	เมตร	90.00	23,940.00	-	-	23,940.00	

ค่าแรงมุงหลังคา	204.00	ตร.ม.	-	-	70.00	14,280.00	14,280.00
ครอบข้าง	24.00	เมตร	60.00	1,440.00	50.00	1,200.00	2,640.00
ครอบสัน	34.00	เมตร	60.00	2,040.00	50.00	1,700.00	3,740.00
สกรูยึดแผ่น ขนาด 2"	500.00	ตัว	2.70	1,350.00	-	-	1,350.00
สกรูยึดครอบ ขนาด 1"	50.00	ตัว	1.80	90.00	-	-	90.00
แท่งคอนกรีตกันรถ 0.15x0.15x1.80 เมตร	12.00	ชุด	450.00	5,400.00	-	-	5,400.00
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง							-
3	งานระบบไฟฟ้า						
หลอดไฟฟ้าพร้อมราง (หลอดเดี่ยว)	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	-	-	1,500.00
ท่อร้อยสาย+สายเฟด+ข้อต่อ+ก้ามปู+สกรูยึด	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
กล่องพักสายขนาด 4"x2" พร้อมคอนเนคเตอร์	6.00	ชุด	55.00	330.00	-	-	330.00
สายไฟขนาด 1x1.5	100.00	เมตร	5.00	500.00	-	-	500.00
สายไฟขนาด 1x4	100.00	เมตร	5.00	500.00	-	-	500.00
สายไฟขนาด 1x4	100.00	เมตร	12.00	1,200.00	-	-	1,200.00
สายไฟเบอร์ 25	150.00	เมตร	11.00	1,650.00	-	-	1,650.00
เบรกขนาด 50 แอม	1.00	ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00
เบรกขนาด 30 แอม	1.00	ตัว	120.00	120.00	-	-	120.00
แรคพร้อมลูกแร็ค	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	400.00
กล่องเหล็กกันน้ำ	2.00	กล่อง	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00
ค่าแรงติดตั้งระบบไฟฟ้า	12.00	จุด	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00
ค่าวัสดุ+ค่าแรง							379,464.21
Factor 1.3091							496,756.60
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเพียง (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)							496,000.00

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
 (นายอภิชาติ บรรเทา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจสอบ
 (นายพัชระ วรธิพรพมา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง