


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านฝาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐.-บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-)
ราคากลาง จำนวนเงิน ๘๖,๐๐๐.-บาท (-แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านฝาง
โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๙.๖๖ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๓๑.๐๐
ท่อ พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๓๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๔.๐๐ เมตร
ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านฝางกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

๖.๑ นายจิตติศักดิ์ บุญทัน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายพัชระ วรวิพรหมมา	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายอภิชาติ บรรเทา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

อนุมัติ



(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

สรุปผลการประมาณราคางานประมาณราคา ก่อสร้างเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝางสถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่นรายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง โดยการก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 99.66 ตาราง

เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 31.00 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 X

1.30 เมตร จำนวน 3 บ่อ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 34.00 เมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุดประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561ผู้ประมาณราคา นายพัชระ วรวิพรหมมา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สทง.เทศบาลตำบลบ้านฝาง

ลำดับที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	FACTOR / หรือ อื่นๆ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	66,072.35	1.3074	86,382.99	FACTOR F -เงินจ่ายล่วงหน้า 0% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% -เงินประกันผลงานหัก 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้างประมาณ				86,382.99	
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				86,000.00	

ขนาดหรือพื้นที่ 99.66 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำยาว 34.00 เมตร
เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 862.93 บาท

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ใช้อัตรา

ลงชื่อ.....
ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

(นายจิตติศักดิ์ บุญทัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัชระ วรวิพรหมมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บรรเทา)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางงานดังกล่าวต่อไป

 อนุมัติ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 3

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ชนิดงาน : ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสองพี่น้อง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 99.66 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 31 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.60X1.30 เมตร จำนวน 3 บ่อ รวมความยาว 34.00 เมตร

ประมาณราคาวັນที่: 29 มกราคม 2561

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	
1	ท่อระบายน้ำ Ø 0.30 เมตร (ชนิดปาก ดินราง)	31	ท่อน	235	7,285.0	140.00	4,340.0	11,625.00	
2	ค่าขนส่งท่อระยะทาง 22 กิโลเมตร	31	ท่อน	-	-	6.87	213.0	212.97	
3	งานรื้อตัดผิวถนน คสล.หนา 0.10 ม.	-	ตร.ม.	-	-	70	-	-	
4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.47	ลบ.ม.	1,822	847.2	306	142.3	989.52	
5	งานก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 0.60x0.60 ม.	3	บ่อ						
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7.20	ถุง	127	914.4	24	172.8	1,087.2	
	- ทรายผสมคอนกรีต	0.65	ลบ.ม.	443	285.7	96	61.9	347.7	
	- หินผสมคอนกรีต	1.17	ลบ.ม.	621	728.4	100	117.3	845.7	
	- เหล็ก ---- 3/8" x2"	3.30	เส้น	627	2,069.1	-	-	2,069.1	
	- เหล็ก ---- 2/8" x2"	5.16	เส้น	418	2,156.9	-	-	2,156.9	
	- เหล็ก L 40 มม.x40 มม. หนา 4 มม.	1.71	เส้น	326	557.5	-	-	557.5	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.79	กก.	59	105.5	-	-	105.5	
	- ค่าแรงประกอบเหล็ก	143	กก.	-	-	10	1,428.0	1,428.0	
	- เหล็กกลม ขนาด Ø 9 มม.	71.55	กก.	21.56	1,542.6	4.10	293.4	1,836.0	
	- สังกะสีนิม ขนาด 3.785 ลิตร	0.45	กระป๋อง	518	233.1	-	-	233.1	
	- ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร	0.45	กระป๋อง	204	91.8	-	-	91.8	
	- ไม้แบบ	1.84	ตร.ม.	560	1,028.2	-	-	1,028.16	
	- ค่าแรงฉาบตกแต่งบ่อพัก	9.18	ตร.ม.	-	-	82	752.76	752.76	
	- ค่าแรงไม้แบบ	9.18	ตร.ม.	-	-	133	1,220.94	1,220.94	
	- ค่าแรงทาสังกะสีนิม	5.80	ตร.ม.	-	-	35	202.97	202.97	
6	งานก่อสร้างถนน คสล.	99.66	ตร.ม.						
	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	99.66	ตร.ม.	-	-	3.57	355.79	355.79	
	ทรายรองพื้น	4.98	ลบ.ม.	429	2,138	99	493	2,631.02	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	12.16	กก.	20.56	250	3.3	40	290.10	
	เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.	-	กก.	22.42	-	3.3	-	-	
	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	-	กก.	20.07	-	2.9	-	-	
	ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม.@0.20	99.66	ตร.ม.	41	4,086	5	498	4,584.36	
	คอนกรีต 240 ksc	11.96	ลบ.ม.	1,962	23,464	306	3,660	27,123.47	

	ค่าแรงไม้แบบ	8.68	ตร.ม.	-	-	133	1,154.49	1,154.49	
7	งานดินตัด ดินขุด	4.50	ลบ.ม.	-	-	125	563	562.50	
8	งานดินถม	6.00	ลบ.ม.	51.70	310	44.58	267	577.68	
9	ลูกรัง	7.00	ลบ.ม.	83.76	586	53.50	375	960.82	
ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน								66,072.35	
Factor 1.3074								86,382.99	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเพียง (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)								86,000.00	

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายพัชระ วรธิพรหมมา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง