

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยถาวร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านฝาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)  
ราคากลาง จำนวนเงิน ๑๒๒,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยถาวร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านฝาง โดยการก่อสร้างถนน  
คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า  
๒๓๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลบ้านฝางกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

|                           |                                      |                   |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๖.๑ นายจิตติศักดิ์ บุญทัน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง           | เป็นประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายพัชระ วรธิพรหมมา   | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | เป็นกรรมการ       |
| ๖.๓ นายอภิชาติ บรรเทา     | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน          | เป็นกรรมการ       |

อนุมัติ



(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

**สรุปผลการประมาณราคา**

งานประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขอยถาวร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขอยถาวร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง โดยการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 237.00 ตารางเมตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

ผู้ประมาณราคา นายพัชระ วรวิพรหมมา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สنج.เทศบาลตำบลบ้านฝาง

| ลำดับที่  | รายการ       | ราคางานต้นทุน | FACTOR / หรือ<br>อื่นๆ | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ   |
|---|--------------|---------------|------------------------|----------------|--|
| 1   | ค่างานต้นทุน | 94,014.78     | 1.3074                 | 122,914.78     | FACTOR F<br>-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%<br>-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%<br>-เงินประกันผลงานหัก 0%<br>-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| รวมค่าก่อสร้างประมาณ                                    |              |               |                        | 122,914.78     |  |
| คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) |              |               |                        | 122,000.00     |  |
|   |              |               |                        |                |  |

ขนาดหรือพื้นที่ 237.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร 514.76 บาท

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ใ้ราคานี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการ

(นายจิตติศักดิ์ บุญทัน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพัชระ วรวิพรหมมา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ บรรเทา)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้เป็นราคากลางงานดังกล่าวต่อไป

 อนุมัติ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายชัยดี รัตนปรีดา)

**ประมาณราคา ก่อสร้างถนน คสล. ซอยถาวร หมู่ที่ 3**

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างถนน คสล. ซอยถาวร หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ชนิดงาน : ก่อสร้างถนน คสล. ซอยถาวร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฝาง โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร  
หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 237.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาวันที่ : 29 มกราคม 2561

| ที่  | รายการ                                | ปริมาณงาน |       | ค่าวัสดุสิ่งของ          |                    | ค่าแรงงาน                |                    | รวม        | หมายเหตุ |
|--|---------------------------------------|-----------|-------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------|----------|
|  |                                       | จำนวน     | หน่วย | ราคา<br>หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) | ราคา<br>หน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |            |          |
| 1  | งานก่อสร้างถนน คสล.                   | 237.00    | ตร.ม. |                          |                    |                          |                    |            |          |
| 2  | งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม   | 237.00    | ตร.ม. | -                        | -                  | 3.57                     | 846.09             | 846        |          |
| 3  | ทรายรองพื้น                           | 11.85     | ลบ.ม. | 429                      | 5,084              | 99                       | 1,173              | 6,257      |          |
| 4  | เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.                | 28.91     | กก.   | 20.56                    | 594                | 3.3                      | 95                 | 690        |          |
| 5  | เหล็ก DB ขนาด Ø 16 มม.                | -         | กก.   | 22.42                    | -                  | 3.3                      | -                  | -          |          |
| 6  | เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.                | -         | กก.   | 20.07                    | -                  | 2.9                      | -                  | -          |          |
| 7  | ตะแกรงเหล็ก wire mesh ขนาด 4 มม.@0.20 | 237.00    | ตร.ม. | 41                       | 9,717              | 5                        | 1,185              | 10,902     |          |
| 8  | คอนกรีต 240 ksc                       | 28.44     | ลบ.ม. | 1,962                    | 55,799             | 306                      | 8,703              | 64,501.92  |          |
| 9  | โฟมหนา 1"                             | 8.22      | ตร.ม. | 20                       | 164                | -                        | -                  | 164        |          |
| 10   | ไม้แบบ                                | 4.13      | ตร.ม. | 560                      | 2,312              | -                        | -                  | 2,311.98   |          |
| 11   | ค่าแรงไม้แบบ                          | 20.64     | ตร.ม. | -                        | -                  | 133                      | 2,745.48           | 2,745.48   |          |
| 12   | งานดินตัด ดินขุด                      | 2.88      | ลบ.ม. | -                        | -                  | 125                      | 360                | 360.00     |          |
| 13   | งานดินถม                              | 33.00     | ลบ.ม. | 51.70                    | 1,706              | 44.58                    | 1,471              | 3,177.24   |          |
| 14   | ลูกรัง                                | 15.00     | ลบ.ม. | 83.76                    | 1,256              | 53.50                    | 803                | 2,058.90   |          |
| ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน   |                                       |           |       |                          |                    |                          |                    | 94,014.78  |          |
| Factor 1.3074  |                                       |           |       |                          |                    |                          |                    | 122,914.92 |          |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเพียง ( หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน ) |                                       |           |       |                          |                    |                          |                    | 122,000.00 |          |

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการ

(นายพีชระ วรชิพรหมมา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง